

Załącznik nr 1b do Zaproszenia do składania ofert

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Dotyczy: świadczenia kompleksowej usługi, obejmującej zaprojektowanie, wynajem, dostawę, montaż, utrzymanie oraz demontaż konstrukcji bram wejściowych na potrzeby realizacji wydarzenia „Łódź Summer Festival 2026”

DOPUSZCZENIE SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub wszystkie części zamówienia. Każda część będzie oceniana i rozstrzygana odrębnie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

Część 1

Realizacja konstrukcji scenicznej nr 1 wraz z konstrukcjami towarzyszącymi, zgodnie z właściwym OPZ.

Część 2

Realizacja konstrukcji scenicznej nr 2 wraz z konstrukcjami towarzyszącymi, zgodnie z właściwym OPZ.

Część 3

Wykonanie konstrukcji bram wejściowych zgodnie z właściwym OPZ.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obejmującej zaprojektowanie, wynajem, transport, montaż, utrzymanie oraz demontaż konstrukcji bram wejściowych w ramach wydarzenia „Łódź Summer Festival 2026”.

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- opracowanie projektu konstrukcji bram wejściowych dostosowanych do potrzeb wydarzenia,
- dostawę i montaż 4 bram wejściowych,
- zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa konstrukcji w trakcie trwania wydarzenia,
- demontaż konstrukcji po zakończeniu wydarzenia oraz uprzątnięcie terenu.

2. Wydarzenie odbędzie się w dniach 24–26 lipca 2026 r. i będzie składać się z dwóch masowych imprez niebiletowanych, przewidzianych łącznie dla 150 000 uczestników.
3. Miejscem realizacji zamówienia będą Błonia Łódzkie, 94-303 Łódź.
4. Poglądowa mapa festiwalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego OPZ.

II. HARMONOGRAM I ETAPY REALIZACJI

Realizacja zamówienia odbywać się będzie zgodnie z poniższym harmonogramem:

ETAP 1:

Montaż Bramy Głównej nr 1

Termin realizacji: **01.07.2026 – 18.07.2026**

ETAP 2:

Montaż bramy Pola Namiotowego

Termin realizacji: **13.07.2026 – 18.07.2026**

ETAP 3:

Montaż bramy nr 2

Montaż bramy nr 3

Termin realizacji: **22.07.2026 – 23.07.2026**

ETAP 4:

Utrzymanie konstrukcji w okresie wydarzenia

Termin realizacji:

24.07 w godz. 16:00-00:00

25.07 w godz. 00:00-04:00

25.07 w godz. 16:00-00:00

26.07 w godz. 00:00-03:00

26.07 w godz. 16:00-00:00

27.07 w godz. 00:00-03:00

ETAP 5:

demontaż wszystkich bram

Termin realizacji: **27.07.2026 – 10.08.2026**

Uwagi:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany harmonogramu. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia elastyczności oraz gotowości do pracy w systemie zmianowym.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE I JAKOŚCIOWE

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy, montażu, utrzymania oraz demontażu bram wejściowych wykonanych jako konstrukcje tymczasowe w systemie Layher Allround lub równoważnym.

Każdy rękaw będzie posiadał minimalne światło przejścia 1,20 m, mierzone jako wolna, nieprzerwana szerokość użytkowa na całej długości rękawa, pomiędzy elementami wygrodzeń/odboi, z wyłączeniem elementów nośnych konstrukcji.

Rękawy będą fizycznie rozdzielone (wygradzenia) w sposób uniemożliwiający mieszanie się strumieni ruchu oraz zapewniający płynne i bezpieczne przejście.

Konstrukcja bramy musi być wykonana z elementów systemowych o modułach dobranych przez Wykonawcę, przy zachowaniu stabilności, stateczności oraz wymaganego światła przejścia rękawów.

W związku ze specyfiką tych konstrukcji Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowo-obliczeniowej (obliczenia statyczno-wytrzymałościowe oraz schematy montażowe), z uwzględnieniem obciążeń środowiskowych, w szczególności obciążeń wiatrem, oraz do zapewnienia właściwego usztywnienia i zabezpieczenia konstrukcji (stężenia, kotwienia, balastowanie) zgodnie z projektem.

Wykonawca zapewni bieżący nadzór techniczny nad bramą w okresie użytkowania oraz niezwłocznie usunie wszelkie nieprawidłowości mogące wpływać na bezpieczeństwo.

1. Brama Główna nr 1

Brama musi zapewniać 40 rękawów (ciągów) wejściowych przeznaczonych dla ruchu pieszego (wejście swobodne).

Wysokość prześwitu od punktu posadowienia (gruntu) do górnej wewnętrznej konstrukcji: nie mniej 6 m.

2. Bramy nr 2 i 3

Każda z bram (nr 2 i nr 3) musi posiadać szerokość całkowitą ok. 28 m (wymiar zewnętrzny).

W ramach konstrukcji należy zapewnić nie mniej niż 18 rękawów (ciągów) wejściowych przeznaczonych dla ruchu pieszego (wejście swobodne).

Wysokość prześwitu od punktu posadowienia (gruntu) do górnej wewnętrznej konstrukcji: nie mniej 6 m.

3. Brama Pola Namiotowego

Wysokość prześwitu od punktu posadowienia (gruntu) do górnej wewnętrznej konstrukcji: nie mniej niż 3,5 m. Szerokość: nie mniej niż 6 m. Brama bez rękawów wejściowych.

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, dostawy, montażu, utrzymania oraz demontażu Bramy Pola Namiotowego wykonanej jako konstrukcja tymczasowa w systemie Layher Allround lub równoważnym.

Dostawa, montaż i demontaż siatek na konstrukcji bram

Wykonawca obuduje konstrukcje bram nr 1, 2 i 3 siatką banerową/wyniową.

Wykonawca opracuje i prześle Zamawiającemu szczegółowy opis techniczny oraz wytyczne niezbędne do przygotowania projektu graficznego, zawierające w szczególności:

- dokładne wymiary siatek;
- podział na elementy (jeśli dotyczy);
- sposób wykończenia krawędzi;
- rozmieszczenie i typ oczek montażowych.

Wykonawca wykona i dostarczy siatki banerowe/wyniowe na podstawie projektu graficznego przekazanego przez Zamawiającego.

Wykonawca dokona montażu siatek na konstrukcjach bram wraz z ich prawidłowym napięciem.

Sposób montażu musi zapewniać wysoką estetykę, trwałość oraz pełną odporność na działanie czynników atmosferycznych.

Wytyczne techniczne (wymiar) do projektu graficznego powinny zostać dostarczone Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

IV. OBLICZENIA STATYCZNE ORAZ WYMAGANIA DOTYCZĄCE ATESTÓW

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowo-obliczeniowej dla wszystkich konstrukcji objętych zamówieniem.

Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:

- obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
- schematy konstrukcyjne i montażowe,
- zestawienia obciążeń (stałych, użytkowych oraz środowiskowych, w szczególności wiatrowych).

Dokumentacja powinna uwzględniać właściwe usztywnienie i zabezpieczenie konstrukcji (stężenia, kotwienia, balastowanie) zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi.

Dokumentacja musi być sporządzona przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.

W obliczeniach należy uwzględnić rzeczywiste warunki eksploatacji, w tym:

- lokalizację wydarzenia,
- warunki gruntowe i sposób posadowienia,
- wpływ warunków atmosferycznych.

Komplet dokumentacji projektowo-obliczeniowej musi zostać przekazany Zamawiającemu najpóźniej 14 dni po zawarciu Umowy.

Wszystkie materiały użyte w realizacji zamówienia muszą posiadać aktualne atesty lub certyfikaty potwierdzające niepalność lub trudnozapalność.

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów, w szczególności:

- certyfikatów,
- deklaracji zgodności,
- kart technicznych materiałów.

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA KONSTRUKCJI ORAZ KWALIFIKACJI PERSONELU

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wszystkich konstrukcji przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie w montażu konstrukcji tymczasowych.

Osoby wykonujące prace montażowe muszą posiadać:

- aktualne szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
- uprawnienia do pracy na wysokości (jeżeli dotyczy).

Osoby wykonujące prace specjalistyczne, w szczególności związane z instalacjami elektrycznymi oraz uziemieniem konstrukcji, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia (np. SEP).

Montaż konstrukcji musi być realizowany pod nadzorem osoby odpowiedzialnej technicznie (np. Kierownika robót lub osoby wyznaczonej przez Wykonawcę), posiadającej doświadczenie w realizacji konstrukcji tymczasowych.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji prac zgodnie z:

- dokumentacją projektowo-obliczeniową,
- wytycznymi producentów systemów konstrukcyjnych,
- obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Prawa budowlanego,
- zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być montowane zgodnie z instrukcjami systemowymi oraz w sposób zapewniający ich stabilność, nośność i bezpieczeństwo użytkowania.

W trakcie realizacji prac Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych.

VI. LOGISTYKA, ZAPLECZE TECHNICZNE ORAZ ORGANIZACJA REALIZACJI

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i we własnym zakresie, zakwaterowania (noclegów) oraz transportu dla wszystkich członków ekip montażowych, demontażowych oraz personelu sprawującego nadzór serwisowy przez cały okres realizacji zamówienia.

Zamawiający zapewni ciepły posiłek dla pracowników wskazanych przez Wykonawcę w każdym dniu realizacji zamówienia, obejmującym okres montażu, trwania wydarzenia oraz demontażu konstrukcji.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wstępnej liczby osób uprawnionych do odbioru posiłków w ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy.

Posiłki będą wydawane w miejscu i godzinach wskazanych przez Zamawiającego, na terenie realizacji wydarzenia lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

Zapewnienie posiłków obejmuje wyłącznie osoby faktycznie wykonujące prace związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest również do zapewnienia wszelkich maszyn budowlanych, sprzętu technicznego oraz urządzeń niezbędnych do prawidłowej i terminowej realizacji zamówienia, w tym ich transportu, obsługi operatorskiej, paliwa, eksploatacji, serwisu oraz pełnej gotowości operacyjnej przez cały okres realizacji zamówienia.

Operator zapewniający maszyny na czas trwania festiwalu zobowiązany jest do zapewnienia bieżących dostaw paliwa niezbędnego do ich prawidłowego funkcjonowania. Dostawy paliwa powinny być realizowane w sposób ciągły, umożliwiając nieprzerwaną pracę maszyn przez cały okres trwania wydarzenia.

Operator ponosi pełną odpowiedzialność za organizację, logistykę oraz koszty związane z dostawą paliwa, w tym jego transport, magazynowanie oraz tankowanie maszyn. Dostawy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

W przypadku przerw w pracy maszyn wynikających z braku paliwa odpowiedzialność za powstałe opóźnienia lub zakłócenia ponosi operator zapewniający maszyny.

Wszelkie koszty związane z zapewnieniem personelu, sprzętu, zaplecza technicznego oraz ich funkcjonowaniem ponosi w całości Wykonawca i zobowiązany jest uwzględnić je w cenie oferty.

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem zamówienia, warunkami jego realizacji oraz miejscem wykonania prac i nie wnosi do nich zastrzeżeń, a wszelkie ryzyka związane z realizacją zamówienia zostały przez niego uwzględnione w ofercie.

Niedoszacowanie, pominięcie lub błędne oszacowanie kosztów realizacji zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania zwiększenia wynagrodzenia ani do uchylecia się od należytego wykonania zobowiązania.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za organizację i koordynację zaplecza technicznego oraz logistycznego, w tym za zapewnienie ciągłości pracy sprzętu i personelu, również w przypadku awarii, niekorzystnych warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mających wpływ na realizację zamówienia.

W przypadku awarii sprzętu lub braku dostępności personelu Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zapewnienia rozwiązań zastępczych o parametrach nie gorszych niż wymagane, bez wpływu na termin i jakość realizacji zamówienia.

Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z pobytem personelu, zapewnieniem sprzętu ani zaplecza technicznego Wykonawcy w miejscu realizacji zamówienia oraz nie jest zobowiązany do zapewnienia ani wskazywania bazy noclegowej, transportowej ani sprzętowej.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości realizacji prac oraz nieprzerwanej dostępności sprzętu i personelu, w tym również w trybie pracy zmianowej oraz w godzinach nocnych, jeżeli będzie to wymagane dla prawidłowej realizacji zamówienia.

Harmonogram i rozliczenie posiłków

1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu oraz ostatecznych ilości posiłków w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Dane, o których mowa w pkt 1, zostaną przekazane drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego.
3. Przekazane zestawienie ilościowe stanowi podstawę do realizacji usługi cateringu zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

VII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

Wykonawca zapewnia pełną sprawność techniczną infrastruktury przez cały okres najmu.

Nadzór serwisowy:

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru serwisowego nad konstrukcjami, w szczególności w dniach trwania Imprezy Masowej (24–26 lipca 2026 r.).

Czas reakcji serwisowej:

Wykonawca gwarantuje podjęcie działań naprawczych lub konserwacyjnych w czasie nieprzekraczającym 1 (jednej) godziny od momentu zgłoszenia awarii lub nieprawidłowości przez Zamawiającego (telefonicznie lub e-mailowo).

Wszelkie naprawy i działania serwisowe realizowane są na koszt Wykonawcy.

Wykonawca wyznaczy Kierownika robót (imię, nazwisko, tel., e-mail) do stałego kontaktu z Zamawiającym.

VIII. Zmiany w zakresie konstrukcji

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie realizowanych konstrukcji, pod warunkiem że zmiany te mają charakter nieistotny i nie prowadzą do zmiany ogólnego charakteru zamówienia.

Za zmiany nieistotne uznaje się w szczególności:

- korekty lokalizacji elementów infrastruktury w obrębie terenu wydarzenia,
- niewielkie zmiany wymiarów lub parametrów technicznych,
- zmiany wynikające z uwarunkowań terenowych, bezpieczeństwa lub organizacji wydarzenia,
- optymalizację rozwiązań technicznych bez wpływu na zakres funkcjonalny.

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zmian, o których mowa powyżej, o ile:

- są one możliwe do wykonania przy zachowaniu obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej,
- nie powodują konieczności istotnego zwiększenia nakładów pracy, kosztów lub czasu realizacji.

W przypadku gdy proponowana zmiana powoduje zwiększenie zakresu świadczenia Wykonawcy, w szczególności wpływa na koszt lub termin realizacji, Strony dokonają stosownego uzgodnienia warunków jej realizacji, w tym odpowiedniej zmiany wynagrodzenia lub harmonogramu.

Wszelkie zmiany wymagają uzgodnienia pomiędzy Stronami i powinny być potwierdzone w formie dokumentowej (w tym drogą elektroniczną).

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wpływie proponowanych zmian na realizację zamówienia, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, kosztów oraz terminów.

IX. Wymagania w zakresie zatrudnienia

Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, gdyż w ocenie Zamawiającego wykonywanie czynności niezbędnych dla realizacji zamówienia nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277), a sam przedmiot zamówienia stanowi usługę niewymagającą pracy fizycznej w warunkach podporządkowania.

X. Prawo opcji

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na rozszerzeniu zakresu zamówienia do 20% wartości zamówienia podstawowego.

W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie cen jednostkowych dla elementów objętych zamówieniem, które mogą stanowić podstawę do realizacji prawa opcji.
Szczegółowe zasady realizacji prawa opcji określone zostały w projekcie umowy.